

Обозначение	Кол-во	Кол-во торцовок	Замки	Резка углов	Объем, м3	Объем общ, м3	
Доска стены 01 (plank wall) 67,5x45 L=3000	1	2	1	2	0,0091	0,0091	
Доска стены 02 (plank wall) 135x45 L=1125	6	2	1	2	0,0067	0,0402	
Доска стены 02-01 (plank wall) 135x45 L=1125	2	2	1	2	0,0066	0,0132	
Доска стены 03 (plank wall) 135x45 L=450	72	2	1	2	0,0026	0,1872	
Доска стены 04 (plank wall) 135x45 L=410	16	2	1	2	0,0025	0,04	
Доска стены 05 (plank wall) 135x45 L=710	8	2	1	2	0,0042	0,0336	
Доска фронтона 01 (plank pediment) 135x70	6	2	1	2	0,0179	0,0537	
Доска стены 06 (plank wall) 67,5x45 L=3000	1	2	1	2	0,0091	0,0091	
Доска стены 07 (plank wall) 135x45 L=3000	9	2	1	2	0,0179	0,1611	
Доска стены 08 (plank wall) 135x45 L=3000	3	2	1	2	0,0178	0,0534	
Доска стены 09 (plank wall) 135x45 L=3200	2	2	1	2	0,0182	0,0364	
Стропила 01 (trussing) 140x45 L=3200	3	2	2	2	0,02	0,06	
Настил крыши (roof) 85x19 L=1700	76	2	0	0	0,0027	0,2052	
Ветрозащитная планка (windbreak lath) 45x15 L=3200	2	2	0	0	0,0022	0,0044	
Ветрозащитная планка (windbreak lath) 120x15 L=1720	4	2	0	1	0,0031	0,0124	
Водосточная планка (guterr) 120x15 L=1720	4	2	0	0	0,0031	0,0124	
Ромбик (rhomb)	2	0	0	4	0,0004	0,0008	
Перила 01 (railing) 110x28 L=2100	3	2	0	0	0,0064	0,0192	
Перила 10 (railing) 110x28 L=703	2	2	0	0	0,0021	0,0042	
Перила 11 (railing) 110x28 L=838	2	2	0	0	0,0025	0,005	
Лага 01 (baarding joist) 90x45 L=2800	9	2	0	0	0,0113	0,1017	
Настил веранды 01 (plank float) 85x28 L=2710	32	2	0	0	0,0063	0,2016	
Плинтус 01 (plinth) 45x19 L=11	1	2	0	0	0,0089	0,0089	

Итого без учета столярки

1,2728

1,27915471

Беседка 3000x3000 45 мм. (summerhouse) Модель 206